

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на поточний ремонт даху хати зі села Либохора 1812 року**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі	м2	230	
2	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	9	
3	Улаштування покрівлі даху з очерету	м2	230	
4	Виготовлення кріпильних елементів	т	0.03	
5	Навішування коньків (ребеня даху) з готових елементів	м	3.5	
6	Навантаження сміття вручну	т	0,5	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Виконання послуги з поточного ремонту даху хати з с. Либохора 1812 р.

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Виконання послуги з поточного ремонту даху хати з с. Либохора 1812 р.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

573,20312 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,41515 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

93,98363 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі	100м2	2.3	5443,95	—	12521.09	12521.09	—	27,5100	63,27
					5443,95	—			—	—	—
2	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0.09	23650,15	—	2128.51	269.10	—	12,9200	1,16
					2989,95	—			—	—	—
3	КР8-29-1	Улаштування покрівлі даху з очерету	100м2	2.3	34479,27	—	79302.32	79302.32	—	148,9900	342,68
					34479,27	—			—	—	—
4	& С1632-133 варіант 12	Сніп очеретяний	шт	2300	182,00	—	418600.00	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
5	КБ9-75-2	Виготовлення кріпильних елементів	1т	0.03	42181,92	—	1265.46	1265.46	—	176,0000	5,28
					42181,92	—			—	—	—
6	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт 1,2 мм	100кг	0.2	4771,75	—	954.35	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
7	С111-814 варіант 2	Дріт оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0.01	58968,12	—	589.68	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
8	& С111-1849-1	Гвинти самонарізні 35	1000шт	0.4	2198,04	—	879.22	—	—	—	—
					—	—			—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C111-1849-1 варіант 1	Гвинти самонарізні, 75 мм	1000шт	0.55059	<u>2592,54</u> -	— - -	1427.43	-	— - -	— - -	— - -
10	KP8-41-2	Навішування коньків (гребеня даху) з готових елементів	100м	0.035	<u>13268,13</u> 13268,13	— - -	464.38	464.38	— - -	<u>55,3600</u> -	<u>1,94</u> -
11	& C101-3-3 варіант 1	Коньок	м	3.5	<u>800,00</u> -	— - -	2800.00	-	— - -	— - -	— - -
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0.5	<u>322,56</u> 322,56	— - -	161.28	161.28	— - -	<u>1,6300</u> -	<u>0,82</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					521093.72	93983.63	— - -		<u>415,15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					521093.72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					427110.09				
		всього заробітна плата, грн.					93983.63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52109,40				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					573203,12				

		Всього по кошторису					573203,12				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					415.15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93983.63				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Виконання послуги з поточного ремонту даху хати зі с. Либохора 1812 р.

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції норма- тиву	Найменування кошторисної позиції	Одиниця виміру	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробіт- на плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- робничих витратах, грн гр.7 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн	Трудоміст - кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год. гр.8 / гр.9	Загально- виробничі витрати, грн, гр.6 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі	100м2	2.3	5443,95 12521,09	5443,95 12521,09	0 0	380.20	0 0	544,40 1252,12
2	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0.09	23650,15 2128,51	2989,95 269,10	0 0	380.20	0 0	2365,02 212,85
3	КР8-29-1	Улаштування покрівлі даху з очерету	100м2	2.3	34479,27 79302,32	34479,27 79302,32	0 0	380.20	0 0	3447,93 7930,24
4	С1632-133	Сніп очеретяний	шт	2300	182,00 418600,00	0 0	0 0	380.20	0 0	18,20 41860,00
5	КБ9-75-2	Виготовлення кріпильних елементів	1т	0.03	42181,92 1265,46	42181,92 1265,46	0 0	380.20	0 0	4218,19 126,55
6	С147-29	В'язальний дріт 1,2 мм	100кг	0.2	4771,75 954,35	0 0	0 0	380.20	0 0	477,18 95,44
7	С111-814	Дріт оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0.01	58968,12 589,68	0 0	0 0	380.20	0 0	5896,81 58,97
8	С111-1849- 1	Гвинти самонарізні 35	1000шт	0.4	2198,04 879,22	0 0	0 0	-	0 0	219,80 87,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	C111-1849-1	Гвинти самонарізні, 75 мм	1000шт	0.55059	<u>2592,54</u> 1427,43	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	-	<u>0</u> 0	<u>259,25</u> 142,74
10	KP8-41-2	Навішування коньків (гребеня даху) з готових елементів	100м	0.035	<u>13268,13</u> 464,38	<u>13268,13</u> 464,38	<u>0</u> 0	380.20	<u>0</u> 0	<u>1326,81</u> 46,44
11	C101-3-3	Коньок	м	3.5	<u>800,00</u> 2800,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	380.20	<u>0</u> 0	<u>80,00</u> 280,00
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0.5	<u>322,56</u> 161,28	<u>322,56</u> 161,28	<u>0</u> 0	380.20	<u>0</u> 0	<u>32,26</u> 16,13
Разом					521093.72	93983.63	0		0	52109.40

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову
Виконання послуги з поточного ремонту даху хати зі с. Либохора 1812 р.

Номер об'єкту	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	Всього загально- виробни- чих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-01	Виконання послуги з поточного ремонту хати з с. Либохора 1812 р.	521093.72	93983.63	0	0	52109.40
Разом		521093.72	93983.63	0	0	52109.40

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
 2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Виконання послуги з поточного ремонту даху хати з с. Либохора 1812 р.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	415,15	226,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	415,15					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	&C101-3-3 варіант 1	Коньок	м	3.5	800 2800,00	800,00 2800,00	- -	- -	
11	+C111-814 варіант 2	Дріт оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0.01	58968,12 589,68	58968,12 589,68	- -	- -	
12	+C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний	м2	9.9	187,82 1859,42	187,82 1859,42	- -	- -	
13	&C111-1849-1	Гвинти самонарізні 35	шт	0.4	2198,04 879,22	2198,04 879,22	- -	- -	
14	&C111-1849-1 варіант 1	Гвинти самонарізні, 75 мм	шт	0.55059	2592,54 1427,43	2592,54 1427,43	- -	- -	
15	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт 1,2 мм	100кг	0.2	4771,75 954,35	4771,75 954,35	- -	- -	
16	&C1632-133 варіант 12	Сніп очеретяний	шт	2300	182 418600,00	182,00 418600,00	- -	- -	
	Разом по розділу III		грн.		427110,10	427110,10	-	-	
	<u>Довідкові дані</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	1,794					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 червня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]