

Виконання послуги з поточного ремонту хати з с. Сілець

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на загальнобудівельні роботи****Виконання послуги з поточного ремонту хати з с. Сілець**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

323,98437 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,21265 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,32468 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0.09	23650,15 2989,95	— -	2128.51	269.10	— -	12,9200 -	1,16 -			
2	КР8-29-1	Улаштування покрівлі даху з очерету	100м2	1.3	34479,27 34479,27	— -	44823.05	44823.05	— -	148,9900 -	193,69 -			
3	& С1632-133 варіант 12	Сніп очеретяний	шт	1300	182,00 -	— -	236600.00	-	— -	— -	— -			
4	КБ9-75-2	Виготовлення кріпильних елементів	1т	0.094	42181,92 42181,92	— -	3965.10	3965.10	— -	176,0000 -	16,54 -			
5	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт 1,2 мм	100кг	0.44	4771,75 -	— -	2099.57	-	— -	— -	— -			
6	С111-814 варіант 2	Дріт оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0.05	58967,50 -	— -	2948.38	-	— -	— -	— -			
7	& С111-1849-1	Гвинти самонарізні 35	1000шт	0.3	2198,04 -	— -	659.41	-	— -	— -	— -			
8	& С111-1849-1 варіант 1	Гвинти самонарізні, 75 мм	1000шт	0.15421	2592,53 -	— -	399.79	-	— -	— -	— -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР8-41-2	Навішування коньків (гребеня даху) з готових елементів	100м	0.008	<u>13268,13</u> 13268,13	— -	106.15	106.15	— -	<u>55,3600</u>	<u>0,44</u>
10	& С101-3-3 варіант 1	Коньок	м	0.8	<u>800,00</u> -	— -	640.00	-	— -	— -	— -
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0.5	<u>322,56</u> 322,56	— -	161.28	161.28	— -	<u>1,6300</u>	<u>0,82</u>
Разом прямі витрати по кошторису							294531.24	49324.68	— -		<u>212,65</u>
Разом будівельні роботи, грн.							294531.24		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							245206.56				
всього заробітна плата, грн.							49324.68				
Загальновиробничі витрати, грн.							29453,13				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							323984,37				

Всього по кошторису							323984,37				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					212.65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49324.68				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Виконання послуги з поточного ремонту хати з с. Сілець

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції норма- тиву	Найменування кошторисної позиції	Одиниця виміру	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробіт- на плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- робничих витратах, грн гр.7 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн	Трудоміст - кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год. гр.8 / гр.9	Загально- виробничі витрати, грн, гр.6 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0.09	23650,15 2128,51	2989,95 269,10	0 0	380.20	0 0	2365,02 212,85
2	КР8-29-1	Улаштування покрівлі даху з очерету	100м2	1.3	34479,27 44823,05	34479,27 44823,05	0 0	380.20	0 0	3447,93 4482,31
3	С1632-133	Сніп очеретяний	шт	1300	182,00 236600,00	0 0	0 0	380.20	0 0	18,20 23660,00
4	КБ9-75-2	Виготовлення кріпильних елементів	1т	0.094	42181,92 3965,10	42181,92 3965,10	0 0	380.20	0 0	4218,19 396,51
5	С147-29	В'язальний дріт 1,2 мм	100кг	0.44	4771,75 2099,57	0 0	0 0	380.20	0 0	477,18 209,96
6	С111-814	Дріт оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0.05	58967,50 2948,38	0 0	0 0	380.20	0 0	5896,75 294,84
7	С111-1849-1	Гвинти самонарізні 35	1000шт	0.3	2198,04 659,41	0 0	0 0	-	0 0	219,80 65,94
8	С111-1849-1	Гвинти самонарізні, 75 мм	1000шт	0.15421	2592,53 399,79	0 0	0 0	-	0 0	259,25 39,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	КР8-41-2	Навішування коньків (гребеня даху) з готових елементів	100м	0.008	13268,13 106,15	13268,13 106,15	0 0	380.20	0 0	1326.81 10,61
10	С101-3-3	Коньок	м	0.8	800,00 640,00	0 0	0 0	380.20	0 0	80,00 64,00
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0.5	322,56 161,28	322,56 161,28	0 0	380.20	0 0	32,26 16,13
Разом					294531.24	49324.68	0		0	29453.13

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову
Виконання послуги з поточного ремонту хати з с. Сілець

Номер об'єкту	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	Всього загально- виробни- чих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-01	Виконання послуги з поточного ремонту хати з с. Сілець	294531.24	49324.68	0	0	29453.13
Разом		294531.24	49324.68	0	0	29453.13

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Виконання послуги з поточного ремонту хати з с. Сілець

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	212,65	231,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	212,65					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	&C101-3-3 варіант 1	Коньок	м	0.8	800 640,00	800,00 640,00	- -	- -	
11	+C111-814 варіант 2	Дріт оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0.05	58967,5 2948,38	58967,50 2948,38	- -	- -	
12	+C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний	м2	9.9	187,82 1859,42	187,82 1859,42	- -	- -	
13	&C111-1849-1	Гвинти самонарізні 35	шт	0.3	2198,04 659,41	2198,04 659,41	- -	- -	
14	&C111-1849-1 варіант 1	Гвинти самонарізні, 75 мм	шт	0.15421	2592,53 399,79	2592,53 399,79	- -	- -	
15	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт 1,2 мм	100кг	0.44	4771,75 2099,57	4771,75 2099,57	- -	- -	
16	&C1632-133 варіант 12	Сніп очеретяний	шт	1300	182 236600,00	182,00 236600,00	- -	- -	
	Разом по розділу III		грн.		245206,57	245206,57	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 червня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]